

APROVAÇÃO DE

PROJETOS DE
SISTEMA VIÁRIO – SIV

PROJETOS DE
PAISAGISMO – PSG

EQUIPE COPROL/ULINF/SUPAR/SEDUH

PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO - SIV

Compreende intervenções que não criam novas unidades imobiliárias mas que alteram, complementam ou inserem elementos viários, cicloviários, estacionamentos e calçadas, paisagismo e mobiliário urbano, vinculados à infraestrutura urbana

PROJETO DE PAISAGISMO - PSG

Compreende a indicação de calçadas, vegetação, acessibilidade e mobiliários, sem criação de unidades imobiliárias ou alteração de sistema viário

**PROJETOS DE
SISTEMA VIÁRIO – SIV**

**PROJETOS DE
PAISAGISMO – PSG**

Entregar descrição da
Proposta de
Urbanização e Croqui
de localização

Para intervenções não
previstas em projetos de
parcelamento do solo
aprovados:
Providenciar **anuência da
SCUB/SEDUH ou da
SUDEC/SEDUH**, quanto à
viabilidade da proposta e
emissão de diretrizes

Após anuência:
Providenciar **consultas às
concessionárias** para
verificação de interferências
e identificação de
remanejamentos
necessários dentro da
poligonal de projeto

Apresentar **Levantamento
Topográfico - TOP**, do
tipo planialtimétrico
semicadastral, conforme
Decreto nº 38.247/2017



PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETO:

- Solicitar numeração de SIV ou PSG e respectivo MDE à SEDUH (através do e-mail gedut.nuurb@gmail.com ou pelo telefone 3214.4145);
- Apresentar documentos de responsabilidade técnica de autoria de projeto SIV ou PSG e de levantamento topográfico registrados nos respectivos Órgãos;

```
graph TD; A((COMPOSIÇÃO DE PROJETO SIV E PSG)) --- B((MEMORIAL DESCRITIVO – MDE)); A --- C((PLANTA GERAL)); A --- D((PLANTA DE DETALHES));
```

COMPOSIÇÃO DE PROJETO SIV E PSG

Arquivos digitais .dwg e .pdf

MEMORIAL DESCRITIVO – MDE


elaborado conforme Decreto nº 38.247/2017

PLANTA GERAL

elaborada no padrão SIRGAS-SICAD com a utilização da ferramenta LISP (fator de correção Kr) e conforme Decreto nº 38.247/2017

PLANTA DE DETALHES

elaborada conforme Decreto nº 38.247/2017



MEMORIAL DESCRITIVO:

Deverá ser composto pelos seguintes itens, conforme Decreto nº 38.247/2017:

- folha de rosto
- apresentação contendo a descrição do projeto e condicionantes, tais como análise da área de intervenção, descrevendo, se for o caso, problemas de acessibilidade, presença ou ausência de espécies vegetais, e demais elementos que orientaram as decisões de projeto e croqui de localização
- enumeração dos projetos registrados complementados ou alterados pelo projeto apresentado
- composição do projeto, apresentando as siglas e folhas do SICAD utilizadas e o número de plantas elaboradas
- legislação relativa ao projeto
- consultas às concessionárias
- consultas ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, conforme legislação específica
- consultas aos demais órgãos distritais e federais, conforme legislação específica
- equipe técnica de elaboração e aprovação do projeto, apresentando a relação dos nomes dos técnicos responsáveis pela elaboração e pelo acompanhamento do projeto, com os respectivos números de registro no órgão de classe



PLANTA GERAL:

- Apresentar as informações do Projeto de Urbanismo – URB ou PR registrados e inserir **poligonal** abrangendo a proposta de Sistema Viário ou Paisagismo
- O arquivo digital (.dwg) deve conter os seguintes layers congelados, mas disponíveis para análise: **redes de infraestrutura e respectivas faixas de servidão, elementos do levantamento topográfico, árvores a serem suprimidas, etc**



PLANTA DE DETALHES:

- Se necessário, para melhor visualização, deverão ser apresentadas plantas separadas por conteúdo: **PISO/MOBILIÁRIO E VEGETAÇÃO**
- Indicar **níveis dos pisos, taludes, rampas, cotas** para entendimento da proposta
- Indicar graficamente e textualmente elementos propostos tais como: **calçadas, rampas, escadas, bancos, etc**
- Apresentar os **detalhes referentes à acessibilidade** previstos no Projeto

PLANTA DE DETALHES



PLANTA DE DETALHE DE PISO E MOBILIÁRIO:

- Legenda com especificações e quantitativos de pisos e mobiliários
 - Cotas e cotas de nível
 - Representar os pisos e mobiliários existentes
 - Sobrepor nos desenhos a vegetação, com traços mais leves e sem cotas

PLANTA DE DETALHE DE VEGETAÇÃO:

- Legenda com identificação da espécie, nome científico, nome popular, porte da vegetação quando adulta e quantitativo
 - Representar e identificar as espécies vegetais existentes a serem preservadas
- Representar cotas para o plantio
 - Sobrepor nos desenhos pisos e mobiliários, com traços mais leves e sem cotas

ART. 29 DO DECRETO Nº 38.247, DE 1º DE JUNHO 2017

PEQUENAS ALTERAÇÕES DE SISTEMA VIÁRIO:

(dispensados da apresentação de projeto nos moldes definidos no decreto)

- Abertura e fechamento de retornos*
- Entrada e saída de lotes*
- Inserção de faixas de aceleração e desaceleração*
- Inserção de baias de ônibus*
- Modificações pontuais de largura de faixa de rolamento com movimentação de meio fio*
- Ampliações pontuais de calçadas
- Introdução de vagas de estacionamento com movimentação de meio fio, desde que não ultrapasse a extensão de 100m

*Nesses casos será obrigatório anuência dos Órgãos responsáveis pelo trânsito/mobilidade

O interessado deve **encaminhar planta georreferenciada** ao órgão responsável pela aprovação e ao órgão gestor de planejamento urbano e territorial do Distrito Federal, após aprovação, **para compor a base do SITURB**, contendo dimensões e coordenadas suficientes para a locação do projeto em campo, além da **indicação da folha SICAD** em que a alteração viária se insere

```
graph TD; A((DIFICULDADES FREQUENTES)) --- B((Ler e conhecer a LEGISLAÇÃO)); A --- C((ART. 29 DO DECRETO Nº 38.247, DE 1º DE JUNHO 2017)); A --- D((CONSULTAS ÀS CONSESSIONÁRIAS)); A --- E((Utilizar a ferramenta LISP inserindo a ESCALA e o KR correspondente à FOLHA SICAD)); A --- F((GEORREFERENCIAMENTO));
```

DIFICULDADES FREQUENTES

Ler e conhecer a
LEGISLAÇÃO

ART. 29 DO DECRETO
Nº 38.247, DE 1º DE
JUNHO 2017

GEORREFERENCIAMENTO

Utilizar a **BASE** na escala correta, apenas com os elementos necessários

Utilizar a ferramenta
LISP inserindo a
ESCALA e o **KR**
correspondente à
FOLHA SICAD

CONSULTAS ÀS **CONSESSIONÁRIAS**

Inserir redes no arquivo
.dwg para análise de
possíveis interferências